



Date : 2021-02-09 Dossier : F2002824-001  
 Client : Municipalité de Mont-Saint-Grégoire  
 Projet : Travaux de voirie - rues Marcel-Arbour  
 Préparé : Joël Gauthier, ing. sen.  
 Sujet : Estimé des coûts probables de construction

ART.	DESCRIPTION DU TRAVAIL	UNITÉ	PRIX UNITAIRE a	QTÉ APPROX. b	MONTANT TOTAL CALCULÉ c = a x b
<b><u>RUE MARCEL-ARBOUR ET SECTIONS DES RUES DÉLICIEUSE ET DE L'EMPIRE</u></b>					
<b><u>TRAVAUX DE VOIRIE</u></b>					
<b>1.0</b>	<b><u>Préparation du site et travaux divers</u></b>				
1.1	Trait de scie dans le pavage existant et retrait du pavage		montant forfaitaire		750,00\$
1.2	Signalisation temporaire pendant les travaux		montant forfaitaire		1 000,00\$
1.3	Protection des ouvrages existants		montant forfaitaire		1 500,00\$
1.4	Remplacement des cadres et couvercles en PEHD du réseau pluvial existant par des cadres et couvercles en fonte, incluent l'ajustement des hauteurs				
1.4.1	300 mm de diamètre	unité	300,00\$	18	5 400,00\$
1.4.2	450 mm de diamètre	unité	450,00\$	20	9 000,00\$
1.5	Ajustement des cadres et couvercles des regards (auto ajustable)	unité	150,00\$	5	750,00\$
1.6	Nettoyage et reprofilage des noues		montant forfaitaire		9 000,00\$
1.7	Déplacement et modification de la glissière de sécurité existante près du poste de pompage		montant forfaitaire		3 000,00\$
1.8	Nettoyage des réseaux à la fin des travaux				
1.8.1	Égout sanitaire	m	3,50\$	400	1 400,00\$
1.8.2	Égout pluviale	m	2,50\$	910	2 275,00\$
1.9	Travaux d'implantation et d'arpentage		montant forfaitaire		2 000,00\$
	<b>Sous-total article 1.0</b> (à reporter à la page 3 de 3)				<b>36 075,00\$</b>
<b>2.0</b>	<b><u>Travaux de voirie</u></b>				
2.1	Fondation de chaussée, largeur de ±8,0 mètres				
2.1.1	Décontamination de la fondation supérieur (épaisseur de ± 50 mm)	m <sup>2</sup>	0,75\$	4750	3 562,50\$
2.1.2	Ajustement de la fondation supérieure MG-20, épaisseur ± 50 mm	t-m	25,00\$	650	16 250,00\$
<b>FNX-INNOV inc.</b> <hr/> <b>Dénomination sociale</b>					<hr/> <b>initiales</b>



Date : 2021-02-09 Dossier : F2002824-001  
 Client : Municipalité de Mont-Saint-Grégoire  
 Projet : Travaux de voirie - rues Marcel-Arbour  
 Préparé : Joël Gauthier, ing. sen.  
 Sujet : Estimé des coûts probables de construction

ART.	DESCRIPTION DU TRAVAIL	UNITÉ	PRIX UNITAIRE a	QTÉ APPROX. b	MONTANT TOTAL CALCULÉ c=a x b
2.2	Mise en forme des surfaces	m <sup>2</sup>	1,50\$	4750	7 125,00\$
2.3	Enrobés bitumineux, largeur variable de 6.0 à 9,0 mètres				
2.3.1	Couche de base ESG-14, épaisseur 50 mm	m <sup>2</sup>	12,00\$	4375	52 500,00\$
2.3.2	Couche de correction ESG-10, épaisseur 40 mm	m <sup>2</sup>	9,50\$	4375	41 562,50\$
2.4	Ajustement des entrées charretières et rechargement des accotements en pierre concassée MG-20B, largeur 600 mm	t-m	30,00\$	175	5 250,00\$
2.4.1	Crédit pour réutilisation de la pierre de l'article 3.1.1	t-m	15,00\$	175	-2 625,00\$
2.5	Terassement et engazonnement des noues et des zones perturbées, incluant 100 mm de terre végétale	m <sup>2</sup>	11,00\$	3000	33 000,00\$
<b>Sous-total article 2.0</b> (à reporter à la page 3 de 3)					<b>156 625,00\$</b>

\_\_\_\_\_  
**FNX-INNOV inc.**  
 Dénomination sociale

\_\_\_\_\_  
 initiales



Date : 2021-02-09 Dossier : F2002824-001  
 Client : Municipalité de Mont-Saint-Grégoire  
 Projet : Travaux de voirie - rues Marcel-Arbour  
 Préparé : Joël Gauthier, ing. sen.  
 Sujet : Estimé des coûts probables de construction

ART.	DESCRIPTION DU TRAVAIL	MONTANT TOTAL
	<b>RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION</b>	
	<b>RUE MARCEL-ARBOUR ET SECTIONS DES RUES DÉLICIEUSE ET DE L'EMPIRE</b>	
	<b>TRAVAUX DE VOIRIE</b>	
1.0	Préparation du site et travaux divers	36 075,00\$
2.0	Travaux de voirie	156 625,00\$
	<b>SOUS TOTAL DES TRAVAUX - RUE MARCEL-ARBOUR</b>	<b>192 700,00\$</b>
	IMPRÉVUES (10%)	19 270,00\$
	<b>MONTANT DE L'ESTIMATION</b>	<b>211 970,00\$</b>
	T.P.S. 5,00%	10 598,50\$
	T.V.Q. 9,975%	21 144,01\$
	<b>MONTANT TOTAL DE L'ESTIMATION</b>	<b><u>243 712,51\$</u></b>
	 <small>2021-02-09</small>	
	<b>FNX-INNOV inc.</b> _____ Dénomination sociale	_____ initiales